

Przedmiar robót

Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT ADMINISTRACYJNY Piętro I

Budowa: Remont wydzielonych łazienek

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania:
Miroslaw Bieńko, Kosztorysant


mgr inż. Zbigniew Jezewski
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
POM/BO/0021/03
.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT ADMINISTRACYJNY Piętro I		
1	Rozdział	SEGMENT ADMINISTRACYJNY		
1.1	Grupa	Piętro I		
1.1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13,561
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,561
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	54,21
4	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	102,026
5	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	13,561
6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	3,0
7	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap	m2	1,767
8	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,0
9	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,0
10	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	3,0
11	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50·mm	szt	5,0
12	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50·mm	m	15,0
13	KNR 403/1116/4	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m	30,0
14	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	8,0
15	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych, przełącznik 1-biegunowy	szt	2,0
16	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	8,48
17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność=9	m3	8,48
1.1.2	Element	Prace budowlane		
18	KNR 202/1205/8	Ościeżnice, z wykuciem gniazd	m2	4,92
19	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - wentylacja wg obowiązujących przepisów	m2	4,92
20	KNR 202/607/1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	14,495
21	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, EPS100, gr. 4 cm	m2	14,495
22	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	m2	14,495
23	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność=2,5	m2	14,495
24	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	27,525
25	KNR AT 27/507/2	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów w narożach	m	6,5
26	KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	14,495
27	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	45,423
28	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	37,015
29	KNR 401/716/8 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	6,042
30	KNR 401/716/9 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	8,454
31	KNR 401/803/2 analogia	Uzupełnienie parapetów cementowych jednolitych, (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia	m2	0,615
32	KNR AT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	14,495
33	KNR AT 23/206/3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	14,495
34	KNR AT 22/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	52,12
35	KNR AT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	52,12
36	KNR AT 22/204/3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	50,744
37	KNR AT 22/224/4	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m	27,525
38	KNR AT 12/102/1	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, płyta GKBI, wełna min. gr. 5cm	m2	5,491
39	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	30,318
40	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłozę z tynku	m2	14,495
41	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	30,318

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
43	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	14,495
44	Kalkulacja własna	Montaż ścianek działowych kabin	m2	44,813
45	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - lustro	szt	2,0
46	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik ręczników	szt	2,0
47	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - kosz na odpady	szt	2,0
48	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - dozownik mydła	szt	2,0
49	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik papieru toaletowego	szt	3,0
50	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - szczotka do wc	szt	3,0
1.1.3	Element	Prace instalacyjne sanitarne		
51	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	5,0
52	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm	m	15,0
53	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
54	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm	kpl	2,0
55	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	szt	2,0
1.1.4	Element	Prace instalacyjne elektryczne	kpl	3,0
56	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ²		
57	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	m	30,0
58	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy	kpl	8,0
			szt	2,0

mgr inż. Zbigniew Jezierski
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
 architektonicznej
 w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/85
 POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT ADMINISTRACYJNY Piętro II

Budowa: Remont wydzielonych łazienek
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: Ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki
Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania:
Miroslaw Bieńko, Kosztorysant


mgr inż. Zbigniew Jędrski
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, or.
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/G
POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT ADMINISTRACYJNY Piętro II		
1	Rozdział	SEGMENT ADMINISTRACYJNY		
1.1	Grupa	Piętro II		
1.1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13,942
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,942
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	49,44
4	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	61,299
5	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	31,876
6	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,246
7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	2,0
8	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegiel, zaprawa cem-wap	m2	7,593
9	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,0
10	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,0
11	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2,0
12	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	1,0
13	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50·mm	szt	5,0
14	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50·mm	m	15,0
15	KNR 403/1116/4	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m	30,0
16	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	8,0
17	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych, przełącznik 1-biegunowy	szt	2,0
18	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	8,802
19	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność=9	m3	8,802
1.1.2	Element	Prace budowlane		
20	KNR 202/1205/8	Ościeżnice, z wykuciem gniazd	m2	3,28
21	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - wentylacja wg obowiązujących przepisów	m2	3,28
22	KNR 202/607/1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	15,936
23	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, EPS100, gr. 4 cm	m2	15,936
24	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	m2	15,936
25	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność=2,5	m2	15,936
26	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	27,876
27	KNR AT 27/507/2	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów w narożach	m	7,0
28	KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	15,936
29	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	53,172
30	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	18,46
31	KNR 401/716/8 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	2,903
32	KNR 401/716/9 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	11,763
33	KNR 401/803/2 analogia	Uzupełnienie parapetów cementowych jednolitych, (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia	m2	0,627
34	KNR AT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	15,936
35	KNR AT 23/206/3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	15,936
36	KNR AT 22/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	47,76
37	KNR AT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	47,76
38	KNR AT 22/204/3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	46,366
39	KNR AT 22/224/4	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m	27,876
40	KNR AT 12/102/1	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, płyta GKBI, wełna min. gr. 5cm	m2	5,018
41	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	23,872

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		
43	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	15,936
44	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	23,872
45	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	15,936
46	Kalkulacja własna	Montaż ścianek działowych kabin	m2	39,808
47	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - lustro	szt	1,0
48	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik ręczników	szt	2,0
49	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - kosz na odpady	szt	2,0
50	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - dozownik mydła	szt	2,0
51	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik papieru toaletowego	szt	2,0
52	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - szczotka do wc	szt	2,0
1.1.3	Element	Prace instalacyjne sanitarne		
53	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	6,0
54	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm	m	15,0
55	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
56	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm	kpl	2,0
57	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	szt	2,0
58	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	kpl	2,0
1.1.4	Element	Prace instalacyjne elektryczne		
59	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm ²		
60	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	m	30,0
61	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy	kpl	8,0
			szt	2,0

mgr inż. Zbigniew Jezierski
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
 architektonicznej
 w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
 POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT I-III piętro

Budowa: Remont wydzielonych łazienek

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania:
Mirosław Bieńko, Kosztorysant


mgr inż. Zbigniew Jeziński
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
.....P.O.M./B.O./0021/03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - SEGMENT I-III piętro		
1	Rozdział	SEGMENT I-III		
1.1	Grupa	Piętro		
1.1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	28,602
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	28,602
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	65,655
4	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	154,614
5	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,413
6	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	26,533
7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	9,0
8	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 10 cm.	m2	9,605
9	KNR 401/348/3 analogia	Rozebranie naświetli z luksferów	m2	4,32
10	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	5,0
11	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	5,0
12	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	5,0
13	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	2,0
14	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50·mm	szt	12,0
15	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50·mm	m	15,0
16	KNR 403/1116/4	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m	45,0
17	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	20,0
18	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych, przełącznik 1-biegunowy	szt	1,0
19	KNR 403/1124/4	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych, przełącznik 2-biegunowy	szt	2,0
20	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	17,201
21	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność=9	m3	17,201
1.1.2	Element	Prace budowlane		
22	KNR 202/1205/8	Ościeżnice, z wykuciem gniazd	m2	8,918
23	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - wentylacja wg obowiązujących przepisów	m2	8,918
24	KNR 202/607/1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	29,946
25	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, EPS100, gr. 4 cm	m2	29,946
26	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	m2	29,946
27	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność=2,5	m2	29,946
28	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	54,526
29	KNR AT 27/507/2	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów w narożach	m	11,0
30	KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	29,946
31	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	154,614
32	KNR 401/716/8 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	3,413
33	KNR 401/716/9 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	26,533
34	KNR 401/803/2 analogia	Uzupełnienie parapetów cementowych jednolitych, (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia	m2	1,2
35	KNR AT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	29,946
36	KNR AT 23/206/3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	29,946
37	KNR AT 22/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	154,614
38	KNR AT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	98,48
39	KNR AT 22/204/3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	96,018
40	KNR AT 22/224/4	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m	49,24
41	KNR AT 12/102/1	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, płyta GKBI, wełna min. gr. 5cm	m2	7,778
42	KNR 19/1023/4 (1)	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia, ponad 1,0·m2	m2	4,32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	56,134
44	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2	29,946
45	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	56,134
46	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	29,946
47	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	86,08
48	Kalkulacja własna	Montaż ścianek działowych kabin	szt	5,0
49	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - lustro	szt	7,0
50	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik ręczników	szt	5,0
51	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - kosz na odpady	szt	5,0
52	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - dozownik mydła	szt	7,0
53	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik papieru toaletowego	szt	6,0
54	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - szczotka do wc	szt	6,0
1.1.3	Element	Prace instalacyjne sanitarne		
55	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50·mm	szt	14,0
56	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50·mm	m	15,0
57	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	7,0
58	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	szt	7,0
59	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	6,0
60	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	kpl	1,0
1.1.4	Element	Prace instalacyjne elektryczne		
61	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm ²	m	45,0
62	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	kpl	20,0
63	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy	szt	1,0
64	KNNR 5/307/2	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy	szt	2,0

mgr inż. ~~Zbigniew Jezierski~~
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
 architektonicznej
 w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
 POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - Łazienka personelu i dziewczynek - parter

Budowa: Remont wydzielonych łazienek

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania:
Miroslaw Bieńko, Kosztorysant

mgr inż. Zbigniew Jezierski
Upewnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - Łazienka personelu i dziewczynek - parter		
1	Rozdział	SEGMENT IV-VI		
1.1	Grupa	Łazienka personelu i dziewczynek - parter		
1.1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	21,093
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	21,093
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	14,325
4	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	159,139
5	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,288
6	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	17,779
7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	9,0
8	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 10 cm.	m2	12,76
9	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	5,0
10	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	5,0
11	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	6,0
12	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm	szt	11,0
13	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm	m	15,0
14	KNR 403/1116/4	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m	40,0
15	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	10,0
16	KNR 403/1124/4	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	2,0
17	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	14,451
18	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność=9	m3	14,451
1.1.2	Element	Prace budowlane		
19	KNR 202/1205/8	Ościeżnice, z wykuciem gniazd	m2	5,535
20	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - wentylacja wg obowiązujących przepisów	m2	5,535
21	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	22,198
22	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, EPS100, gr. 4 cm	m2	22,198
23	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	m2	22,198
24	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność=2,5	m2	22,198
25	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	36,568
26	KNR AT 27/507/2	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów w narożach	m	8,5
27	KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	22,198
28	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	77,083
29	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	37,969
30	KNR 401/716/8 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2	4,419
31	KNR 401/716/9 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	17,779
32	KNR 401/803/2	Uzupełnienie parapetów cementowych jednolitych, (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia	m2	0,939
33	KNR AT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	22,198
34	KNR AT 23/206/3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych-o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	22,198
35	KNR AT 22/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	57,48
36	KNR AT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	57,48
37	KNR AT 22/204/3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	55,652
38	KNR AT 22/224/4	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m	36,568
39	KNR AT 12/102/1	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, płyta GKBI , wełna min. gr. 5cm	m2	4,875
40	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku	m2	57,572

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		
42	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	22,198
43	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	57,572
44	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	22,198
45	Kalkulacja własna	Montaż ścianek działowych kabin	m2	79,77
46	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - lustro	szt	5,0
47	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik ręczników	szt	5,0
48	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - kosz na odpady	szt	3,0
49	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - dozownik mydła	szt	3,0
50	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik papieru toaletowego	szt	5,0
51	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - szczotka do wc	szt	6,0
1.1.3	Element	Prace instalacyjne sanitarne		
52	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	11,0
53	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm	m	15,0
54	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
55	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm	kpl	5,0
56	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	szt	5,0
1.1.4	Element	Prace instalacyjne elektryczne	kpl	6,0
57	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm ²		
58	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	m	40,0
59	KNNR 5/307/2	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy	kpl	10,0
			szt	2,0

mgr inż. Zbigniew Jezierski
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
 architektonicznej
 w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
 POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - Łazienka dziewczynek - piętro

Budowa: Remont wydzielonych łazienek

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Autor opracowania:
Mirosław Bieńko, Kosztorysant


mgr inż. Zbigniew Jezierski
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
architektonicznej
w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/83
POM/BO/0021/03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Łazienki Szk.Podst w Pszczółkach - Łazienka dziewczynek - piętro		
1	Rozdział	SEGMENT IV-VI		
1.1	Grupa	Łazienka dziewczynek - piętro		
1.1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	17,386
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	17,386
3	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	58,604
4	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	17,386
5	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	7,0
6	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 10 cm.	m2	12,391
7	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	5,0
8	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	5,0
9	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	5,0
10	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm	szt	10,0
11	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm	m	15,0
12	KNR 403/1116/4	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglany lub betonowym	m	40,0
13	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	8,0
14	KNR 403/1124/4	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	2,0
15	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	10,474
16	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność=9	m3	10,474
1.1.2	Element	Prace budowlane		
17	KNR 202/1205/8	Ościeżnice, z wykuciem gniazd	m2	3,485
18	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - wentylacja wg obowiązujących przepisów	m2	3,485
19	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	17,386
20	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, EPS100, gr. 4 cm	m2	17,386
21	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	m2	17,386
22	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność=2,5	m2	17,386
23	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	27,611
24	KNR AT 27/507/2	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów w narożach	m	4,0
25	KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	17,386
26	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	76,384
27	KNR 401/716/9 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2	17,386
28	KNR 401/803/2	Uzupełnienie parapetów cementowych jednolitych, (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia	m2	0,744
29	KNR AT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	17,386
30	KNR AT 23/206/3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	17,386
31	KNR AT 22/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	40,90
32	KNR AT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	40,90
33	KNR AT 22/204/3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m2	39,519
34	KNR AT 22/224/4	Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m	27,611
35	KNR AT 12/102/1	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, płyta GKBI, wełna min. gr. 5cm	m2	5,955
36	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	35,484
37	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłozę z tynku	m2	17,386
38	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe	m2	35,484
39	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome	m2	17,386
40	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	52,87
41	Kalkulacja własna	Montaż ścianek działowych kabin	szt	5,0
42	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - lustro	szt	5,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik ręczników	szt	2,0
44	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - kosz na odpady	szt	2,0
45	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - dozownik mydła	szt	5,0
46	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - podajnik papieru toaletowego	szt	5,0
47	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienki - szczotka do wc	szt	5,0
1.1.3	Element	Prace instalacyjne sanitarne		
48	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	10,0
49	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm	m	15,0
50	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	5,0
51	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm	szt	5,0
52	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	6,0
1.1.4	Element	Prace instalacyjne elektryczne		
53	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm ²	m	40,0
54	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	kpl	8,0
55	KNNR 5/307/2	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy	szt	2,0

mgr inż. Zbigniew Jędrski
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
 architektonicznej
 w ograniczonym zakresie nr ewid. 3536/Gd/88
 POM/BO/0021/03